

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)										
施設 ID	35	施設分類	学校教育系施設			細分類	小学校			
施設名	板荷小学校					所管部局	教育委員会			
						所管課	教育総務課			
所在地	板荷 2775		地区名	板荷		財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	義務教育施設									
根拠法令等	学校教育法									
主な利用対象	市民			関係計画	小中学校適正配置等基本計画					
主な事業	小学校の整備									
	学校施設の耐震化の推進									
	校舎等施設整備の整備充実									
総延べ床面積	3596.83 m ²		建物数	8		複合化状況	単独			
敷地面積	15672.00 m ²		土地保有状況		所有		避難所指定	○		
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄			
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員	市職員（保育士・保健師）欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す			
	1人	0人	1人	1人	1人	0人				
用途指定区域	無指定		建ぺい率	-		容積率	-		防火指定	-

II ストック (建物基礎情報)										
①	建物名	校舎			建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	1125.52 m ²		竣工年	1991年		耐震診断	-		
	延べ床面積	2421.13 m ²		建築費・取得金額	451,851千円		耐震補強	-		
②	建物名	屋内運動場			建物保有状況	所有		主構造	S造	
	建築面積	1113.37 m ²		竣工年	1987年		耐震診断	-		
	延べ床面積	1026.70 m ²		建築費・取得金額	143,100千円		耐震補強	-		
③	建物名	体育倉庫			建物保有状況	所有		主構造	S造	
	建築面積	不明 m ²		竣工年	1972年		耐震診断	未実施		
	延べ床面積	22.00 m ²		建築費・取得金額	3,030千円		耐震補強	未実施		
④	建物名	プール更衣室			建物保有状況	所有		主構造	木造	
	建築面積	不明 m ²		竣工年	1991年		耐震診断	-		
	延べ床面積	33.00 m ²		建築費・取得金額	10,815千円		耐震補強	-		
⑤	建物名	ポンプ室			建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	不明 m ²		竣工年	1996年		耐震診断	-		
	延べ床面積	22.00 m ²		建築費・取得金額	15,347千円		耐震補強	-		

鹿沼市公共施設運営状況 個票

⑥	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	不明 m ²	竣工年	1982 年		耐震診断	-
	延べ床面積	20.00 m ²	建築費・取得金額	480 千円		耐震補強	-
⑦	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	不明 m ²	竣工年	1983 年		耐震診断	-
	延べ床面積	34.00 m ²	建築費・取得金額	700 千円		耐震補強	-
⑧	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	不明 m ²	竣工年	2013 年		耐震診断	-
	延べ床面積	18.00 m ²	建築費・取得金額	560 千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物

「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物

「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物

「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物

「実施済」：耐震補強が実施済の建物

「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物