

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)										
施設 ID	300	施設分類	上下水・供給処理施設			細分類	プラント施設			
施設名	ごみ焼却粗大処理施設					所管部局	環境部			
						所管課	清掃課			
所在地	上殿町 673-1		地区名	北押原		財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	廃棄物処理									
根拠法令等	鹿沼市環境クリーンセンター条例									
主な利用対象	市民			関係計画	環境クリーンセンターごみ焼却処理施設長寿命化計画					
主な事業	ごみ処理									
	-									
	-									
総延べ床面積	6905.63 m ²		建物数	6		複合化状況	併設			
敷地面積	19007.00 m ²		土地保有状況		所有		避難所指定	×		
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄			
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員				
			28人	1人	0人	0人	0人	8人		
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	-		容積率	-		防火指定	-

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	粗大ごみ処理棟		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	1254.27 m ²	竣工年	1994年		耐震診断	-
	延べ床面積	1994.39 m ²	建築費・取得金額	2,034,147千円		耐震補強	-
②	建物名	計量棟		建物保有状況	所有	主構造	S造
	建築面積	58.26 m ²	竣工年	1994年		耐震診断	-
	延べ床面積	21.37 m ²	建築費・取得金額	11,970千円		耐震補強	-
③	建物名	ごみ焼却処理棟		建物保有状況	所有	主構造	SRC造
	建築面積	1818.81 m ²	竣工年	1994年		耐震診断	-
	延べ床面積	3386.58 m ²	建築費・取得金額	5,085,213千円		耐震補強	-
④	建物名	ストックヤード		建物保有状況	所有	主構造	S造
	建築面積	465.50 m ²	竣工年	1997年		耐震診断	-
	延べ床面積	465.50 m ²	建築費・取得金額	57,680千円		耐震補強	-
⑤	建物名	焼却灰溶融固化実証プラント		建物保有状況	所有	主構造	S造
	建築面積	900.00 m ²	竣工年	1995年		耐震診断	-

鹿沼市公共施設運営状況 個票

	延べ床面積	900.00 m ²	建築費・取得金額	千円	耐震補強	-	
⑥	建物名	発電設備棟		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	132.73 m ²	竣工年	2015 年		耐震診断	-
	延べ床面積	137.79 m ²	建築費・取得金額	-千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物

「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物

「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物

「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物

「実施済」：耐震補強が実施済の建物

「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物