

みなみ町市営住宅浄化槽解体工事簡易公募型プロポーザル
質問回答書

令和8年5月19日
鹿沼市都市建設部建築課

No	質問	回答
1	解体箇所付近のボーリングデータはありますか。 (ボーリングデータが土留めの自立検討の際に必要です)	ボーリングデータはありません。 付近の地盤調査報告書がありますので参考にしてください。ホームページに掲載いたします。
2	機械室掘削 5.45m 根入れ 3.05m では、自立しませんので、切梁・腹起しが必要と思われます。その他の部分も掘削 3.0m 根入れ 3.0m では自立不可ですので、見積りに切梁・腹起しを計上しますか?	必要に応じて切梁・腹起し等を計上してください。
3	FSP にての鋼矢板山留の図面ですが H 鋼横矢板工法への工法変更は可能でしょうか。 FSP 鋼矢板打込みの場合礫層がありますと特殊なクラッシュパイラー工法となります。	工法変更は協議により可能です。
4	A-2 撤去図面の図示の地先境界石の撤去東側 L=22.5m は残置、南 L=11.95m 北 L=9.4m 西 L=21.4m は撤去で宜しいか。	東側のみ撤去です。 南側、北側及び西側については残置です。
5	浄化槽内部の残汚泥の明確な数量また、どの位置まで消毒済なのか御指示ください。	残汚泥の明確な数量は不明ですが、底面から 15cm 程度として見積ってください。 消毒済箇所は、壁面及び底面です。 ただし、ばっ気槽と沈殿槽については消毒未実施です。
6	南側ゲートから解体施工の計画ですが地先境界及び土留めコンクリートを残すのは無理があると思います。どのような計画か御指示ください。	図面 A-1 仮設計画図については参考として協議により変更可能です。
7	近隣家屋調査は今回実施しなくてよろしいでしょうか? 実施するのであれば実施範囲、内部、外部の御指示ください。	近隣家屋調査は今回実施しなくてよいです。