

設 計 書

令和8年度市道0006号線舗装改修工事その2

鹿沼市 深津

工 期 115 日

設 計 概 要

施工延長	L=311.0m	幅員	W=4.6～7.7m
舗装工	・不陸整正工(RC-40)	t= 3cm	A=113m ²
	・基層工(Rp-02)	t= 5cm	A=113m ²
	・表層工(Rp-04)	t= 5cm	A=2032m ²
	・路上路盤再生工	t= 10cm	A=1919m ²
区画線工	・区画線工	一式	

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲－1)

設 計 書

事業費

内 訳

工事費 (内消費税相当額)

本工事費

用地費

補償費

委託費

事務費

変 更 前 回 実 施

変 更 今 回

設計額	工 事 価 格		設計額	工 事 価 格	
	消 費 税			消 費 税	
	請 負 工 事 費			請 負 工 事 費	
請負額	請 負 価 格		請負額	請 負 価 格	
	消 費 税			消 費 税	
	請 負 代 金			請 負 代 金	
請 負 率			増 減 額		

変更理由

鹿 沼 市 役 所

(甲－2)

土木工事仕様書

令和8年5月1日適用

I 共通仕様

1. 工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

(1) 道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(2) 水道工事（導水管、送水管及び配水管）及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(3) 下水道工事及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携(案)

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(4) 治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

○栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401_dobokukyou_tuushiyousho.html

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(5) 土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

○栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyoutuusiyousyo.html>

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

2. 下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に加入している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に加入している建設業者を選定すること。

3. 工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

○鹿沼市 HP: <https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/69fbf4f8e1f7b.pdf>

Ⅱ 特記仕様

1. 工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

2. 法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法（労災保険法）による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

3. 週休2日制工事

本工事は、「現場閉所による通期の週休2日」に取り組むことを前提とした発注者指定型の土木工事である。受注者は契約後、「週休2日制工事の実施計画書（様式第1号）」により発注者と協議したうえで週休2日制工事に取り組むこと。

4. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度7月19日付け技管第159号）」に基づき行うものとする。（栃木県 HP：<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html>）

Ⅲ 施工条件

1. 安全対策関係

交通誘導警備員の配置

本工事は、車両・歩行者の通行の影響を受けるため、交通誘導警備員を配置する必要がある。

本工事における交通誘導警備員は、警備業法による警備員とし配置場所は監督員と協議するものとする。なお、警備員は、下表のとおり延べ 22 人見込んで
いるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。

区分	現場条件	交通誘導警備員 A			交通誘導警備員 B		
		日数	配置人員	人数	日数	配置人員	人数
1	昼間勤務(8:00~17:00)				8	2	16
2	夜間勤務(20:00~5:00)				2	3	6
3	24 時間勤務						

2. 建設副産物関係

舗装版の切断時に発生する濁水の適切な処理

受注者は、本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に基づき適正に処理しなければならない。また、以下の処理施設は積算上の条件を明示するためのものであり、処理施設を指定するものではない。なお、濁水の処理量は設計変更の対象とする。

○積算上の処理施設:株式会社セルクリーンセンター(宇都宮市平出工業団地 45-17) 運搬距離 12.7km

3. 工期・工程関係

関係機関との調整

本工事における測点 No.14+7.5~No.15+11.0 の施工については夜間にて実施し、施工日については監督員及び JR 東日本と協議の上、施工日を決定すること。

鹿沼市工事資料一覧表

※1 1. 提出書類

No.	工 事 資 料 名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備 考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	-	-	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む):毎月	-	-	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	-	-	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生クラッシュラン(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○:作成資料 ●:検査で確認する資料 △:該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総ー3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万未満の施工計画書に記載する事項
1 工事概要
2 現場組織表
3 緊急時の施工体制及び対応
4 再生資源利用・利用促進(計画)書
5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

No.	工 事 資 料 名	検査資料	備 考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2.3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項は正報告書		考査
16	舗装切取りコア等(500mm未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は(検査で確認する資料)	

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。(原本・原稿等提示)

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 鹿沼市 実施設計書 当初 08-05007300003-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 令和8年度市道0006号線舗装改修工事その2. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 01 補正なし 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	＊＊						X1000
道路修繕				1 式			Y0RZZ
舗装工	一般部			1 式			Y0R2Z
路面切削工				1 式			Y0R2Z23H
路面切削				1 式			Y0R2Z23H484
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業なし 全ての費用	1,919	m 2				SZD301 0 施工 第0-0001号内訳表
殻運搬（路面切削）				1 式			Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削）	DID区間なし 5.5km以下 全ての費用	96	m 3				SZD305 0 施工 第0-0002号内訳表
殻処分				1 式			Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 アスファルト						S0020 0
	96		m 3			施工 第0-0003号内訳表
舗装打換え工			1 式			Y0R2Z23I
表層			1 式			Y0R2Z23I5I4
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	1,919		m 2			SZD023 0
路上再生工			1 式			Y0R2Z2FZ
路上路盤再生工			1 式			Y0R2Z2FZ5LD
路上路盤再生工 混合深さ 2 0 c m以下	1,919		m 2			SD459 0
区画線工			1 式			Y0R63
区画線工			1 式			Y0R63200

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線			1 式			Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	600		m			S4600 0 施工 第0-0010号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用	145		m			S4600 0 施工 第0-0011号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m 全ての費用	5		m			S4600 0 施工 第0-0012号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	37.3		m			S4600 0 施工 第0-0013号内訳表
仮設工			1 式			Y0R81
交通管理工			1 式			Y0R81232
交通誘導警備員			1 式			Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式			S0914 0 施工 第0-0014号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路修繕				1 式			Y0RZZ
舗装工	踏切部			1 式			Y0R2Z
舗装打換え工				1 式			Y0R2Z23I
舗装版切断				1 式			Y0R2Z23I485
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		12.5	m				SZD321 0 施工 第0-0016号内訳表
舗装版破碎 夜間				1 式			Y0R2Z23I486
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用		113	m 2				SZD311 0 施工 第0-0017号内訳表
殻運搬 夜間				1 式			Y0R2Z23IA0K
殻運搬 舗装版破碎 6.5km以下 全ての費用		11	m 3				SZA961 0 施工 第0-0018号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥運搬		1 式			Y0R2Z23IA0K
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0. 1	m 3			T8232 0
殻処分		1 式			Y0R2Z23IA0L
処分費 アスファルト	11	m 3			S0020 0 施工 第0-0003号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥	0. 1	m 3			S0020 0 施工 第0-0019号内訳表
不陸整正 夜間		1 式			Y0R2Z23I5I0
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満 全ての費用	113	m 2			SZD001 0 施工 第0-0020号内訳表
基層 夜間		1 式			Y0R2Z23I5I2
基層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 m m 全ての費用	113	m 2			SZD021 0 施工 第0-0021号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層 夜間			1 式			Y0R2Z23I5I4
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	113		m 2			SZD023 0 施工 第0-0022号内訳表
仮設工			1 式			Y0R81
交通管理工			1 式			Y0R81232
交通誘導警備員 夜間			1 式			Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式			S0914 0 施工 第0-0023号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
うち材料費			1 式			
うち労務費			1 式			
運搬費			1 式			Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離7.2 km	1		台			SA001 0 施工 第0-0025号内訳表
技術管理費			1 式			Z0006
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム	1		検体			T9260 0
共通仮設費（ 率分）			1 式			
＊＊共通仮設費計＊＊						

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1 式			
うち法定福利費事業主分			1 式			
うち建退共制度の掛金			1 式			
＊＊工事原価＊＊						
うち安全衛生経費			1 式			
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊＊一般管理費等計＊＊						

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方 消費税額			1 式			
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス3次			路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス3次		MC554
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕			路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕		MC492
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0012

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
特殊作業員				特殊作業員			RA005			
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

処分費
アスファルト

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3			T2604
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=3				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0017

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

路上路盤再生工
混合深さ20cm以下

施 工 内 訳 表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
添加剤	536.000	kg			TG512
混合用乳剤	1,082.000	L			TG410
スタビライザ運転 路盤再生用		日			SX525 施工 第0-0006号内訳表
モータグレーダ運転 土工用 排出ガス対策型1次基準		日			SX505 施工 第0-0007号内訳表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			SX540 施工 第0-0008号内訳表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			SX565 施工 第0-0009号内訳表
諸雑費		%			#09
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 混合深さ C 混合用乳剤数量 (L／100m ²) なし=0 F 豪雪割増	=1 =1082 =1		B 添加剤数量 (kg／100m ²) D 養生工の有無		=536 =1

スタビライザ運転
路盤再生用

施 工 内 訳 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スタビライザ〔路盤再生用〕		供用日			MC210
運転手（特殊）		人			RA070
軽油	135.000	L			TSX24
小計	1	日			
A 規格	=7		B 供用日当運転時間（標準＝省略）		=0
C 豪雪割増	=1		D スタビライザ（供用日／日）		=1.22
E 特殊運転手（人／日）	=1		F 軽油（L／日）		=135

モータグレーダ運転
土工用

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス1次		供用日			MC211
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油	46.000	L			TSX24
小計	1	日			
A 規格	=1		B 排出ガス対策型区分	=2	
C 供用日当運転時間 (標準=省略)	=0		D 豪雪割増	=1	
E モータグレーダ (供用日/日)	=1.48		F 特殊運転手 (人/日)	=1	
G 軽油 (L/日)	=46				

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次		供用日			MC229
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油	32.000	L			TSX24
小計	1	日			
A 規格	=1		B 機種		=2
C 供用日当運転時間 (標準=省略)	=0		D 豪雪割増		=1
E ロードローラ (供用日/日)	=1.61		F 特殊運転手 (人/日)		=1
G 軽油 (L/日)	=32				

タイヤローラ運転

施 工 内 訳 表

排出ガス対策型 1 次基準 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ賃料 排ガス 1 次		供用日			KQ625
運転手（特殊）		人			RA070
軽油	31.000	L			TSX24
小計	1	日			
A 規格	=2		B 排出ガス対策型区分	=2	
C タイヤローラ（供用日／日）	=1.62		D 特殊運転手（人／日）	=1	
E 軽油（L／日）	=31				

施 工 内 訳 表

区画線設置工 溶融式（手動）	実線 1 5 c m		全ての費用	1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A00	
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			T4A06	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg			T4A13	
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg			T4A11	
軽油	40.000	L			TSX24	
雑材料		%			#01	
計	1,000	m				
小計	1	m				
A 施工区分	=1		B 規格・仕様		=1	
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1	
E 色	=1		F 塗装厚		=1	
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無		=1	
I 施工区間	=1		J 豪雪割増		=1	
K 費用の内訳	=1					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A24
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g			T4A06
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g			T4A11
軽油	44.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1		B 規格・仕様		=5
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 色	=1		F 塗装厚		=1
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無		=1
I 施工区間	=1		J 豪雪割増		=1
K 費用の内訳	=1				

施 工 内 訳 表

区画線設置工 溶融式（手動）						ゼブラ 45 c m	全ての費用	1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間		1,000.000	m			T3A57				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%		1,700.000	k g			T4A06				
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー		75.000	k g			T4A13				
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9		75.000	k g			T4A11				
軽油		89.000	L			TSX24				
雑材料			%			#01				
計		1,000	m							
小計		1	m							
A 施工区分		=1		B 規格・仕様		=12				
C 時間的制約の有無		=1		D 夜間作業の有無		=1				
E 色		=1		F 塗装厚		=1				
G 舗装種別		=1		H 排水性舗装の有無		=1				
I 施工区間		=1		J 豪雪割増		=1				
K 費用の内訳		=1								

施 工 内 訳 表

区画線設置工 溶融式（手動）						矢印・記号・文字	1 5 c m換算	全ての費用	1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単	価	金 額		備 考			
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15 c m換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間		1,000.000	m					T3A72			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %		570.000	k g					T4A08			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号 (0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm) 色ー 比重ー		25.000	k g					T4A13			
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9		25.000	k g					T4A11			
軽油		100.000	L					TSX24			
雑材料			%					#01			
計		1,000	m								
小計		1	m								
A 施工区分		=1		B 規格・仕様				=13			
C 時間的制約の有無		=1		D 夜間作業の有無				=1			
E 色		=3		F 塗装厚				=1			
G 舗装種別		=1		H 排水性舗装の有無				=1			
I 施工区間		=1		J 豪雪割増				=1			
K 費用の内訳		=1									

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	16.000	人・日			SA063 施工 第0-0015号内訳表
小計	1	式			
A 必要日数 C 交通誘導警備員	=8 =2		B 配置人数		=2

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		MC448
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0030

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		TSD05
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料		KQ049
土木一般世話役 労務単価 5 割増			土木一般世話役		R1251
運転手（特殊） 労務単価 5 割増			運転手（特殊）		R0701
普通作業員 労務単価 5 割増			普通作業員		R0101
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0032

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般) 労務単価 5 割増			運転手 (一般)		R0751
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

処分費
舗装版切断汚泥

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100.000	m 3			T8230
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=5				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
運転手 (特殊) 労務単価 5 割増			運転手 (特殊)		R0701
普通作業員 労務単価 5 割増			普通作業員		R0101
特殊作業員 労務単価 5 割増			特殊作業員		R0051

施 工 内 訳 表

頁0-0036

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
土木一般世話役 労務単価 5 割増				土木一般世話役			R1251			
再生クラッシュラン R C - 4 0				再生クラッシュラン R C - 4 0			TCF04			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員 労務単価 5 割増			普通作業員		R0101
運転手 (特殊) 労務単価 5 割増			運転手 (特殊)		R0701

施 工 内 訳 表

頁0-0038

当り

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

代表機労材規格

構成比

単価

代表機労材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

特殊作業員 労務単価 5 割増			特殊作業員		R0051
土木一般世話役 労務単価 5 割増			土木一般世話役		R1251
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (2 0)			再生アスファルト混合物 粗粒度 (2 0)		T1478
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		TG402
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0039

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員 労務単価 5 割増			普通作業員		R0101
運転手 (特殊) 労務単価 5 割増			運転手 (特殊)		R0701

施 工 内 訳 表

頁0-0041

当り

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
特殊作業員 労務単価 5 割増				特殊作業員				R0051	
土木一般世話役 労務単価 5 割増				土木一般世話役				R1251	
その他 (労務)				その他 (労務)				ER009	
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (2 0)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)				T1480	
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				TG404	
軽油				軽油 パトロール給油				TSX24	

施 工 内 訳 表

頁0-0042

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	6.000	人・日			SA063 施工 第0-0024号内訳表
小計	1	式			
A 必要日数 C 交通誘導警備員	=2 =2		B 配置人数		=3

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 労務単価5割増		人			R2271
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2				

貨物自動車運搬費

20 t 車以上 30 t 車まで

片道運搬距離 7.2 km

1 台 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回			E0001
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日			KAX18
小計	1	台			
A 運搬車規格	=5		B 片道運搬距離 (km)	=7.2	
C その他諸料金の有無	=2		D 被運搬機械の賃料 (損料) の有無	=1	
G 運搬区分	=2				

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊＊本 工 事＊＊			
Y0RZZ	道路修繕	1 式		
Y0R2Z	舗装工 一般部	1 式		
Y0R2Z23H	路面切削工	1 式		
Y0R2Z23H484	路面切削	1 式		
SZD301	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	1,919 m 2		A=1, B=1, C=1, D=1 A=全面切削6cm以下(4000m2以下), B=段差すりつけの撤去作業なし, C=豪雪割増 工種条件と同じ, D=全ての費用
Y0R2Z23HA6U	殻運搬（路面切削）	1 式		
SZD305	殻運搬（路面切削） DID区間なし	96 m 3		A=1, C=1, D=1, E=5.2 A=DID区間なし, C=豪雪割増 工種条件と同じ, D=全ての費用, E=運搬 距離 [k m]
Y0R2Z23HA0L	殻処分	1 式		
S0020	処分費 アスファルト	96 m 3		A=3 A=アスファルト
Y0R2Z23I	舗装打換え工	1 式		
Y0R2Z23I5I4	表層	1 式		
SZD023	表層（車道・路肩部） 3.0m超	1,919 m 2		A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m3, D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ, E= エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50, F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, H=夜 間割増なし, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距 離 4 0 k m以下
Y0R2Z2FZ	路上再生工	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 称
Y0R2Z2FZ5LD	路上路盤再生工	1 式		
SD459	路上路盤再生工 混合深さ 2 0 c m 以下	1, 919 m 2		A=1, B=536, C=1082, D=1, F=1 A=混合深さ 2 0 c m 以下, B=添加剤数量 (k g ／ 1 0 0 m 2) , C=混 合用乳剤数量 (L ／ 1 0 0 m 2) なし= 0, D=養生工なし, F=豪雪割 増 工種条件と同じ
Y0R63	区画線工	1 式		
Y0R63200	区画線工	1 式		
Y0R6320043T	溶融式区画線	1 式		
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	600 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=実線 1 5 c m, C=無し, D=夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時） なし, E=白, F= 1 . 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装 でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費 用
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	145 m		A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=破線 1 5 c m, C=無し, D=夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時） なし, E=白, F= 1 . 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装 でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費 用
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	5 m		A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=ゼブラ 4 5 c m, C=無し, D=夜間作業（ 2 0 時～ 6 時） なし, E=白, F= 1 . 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗 装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての 費用
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	37. 3 m		A=1, B=13, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=矢印・記号・文字 1 5 c m 換算, C=無し, D= 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時） なし, E=黄（鉛・クロムフリー）, F= 1 . 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J =豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費用

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
Y0R81	仮設工	1 式		
Y0R81232	交通管理工	1 式		
Y0R81232Y21	交通誘導警備員	1 式		
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1 式		A=8, B=2, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B
Y0RZZ	道路修繕	1 式		
Y0R2Z	舗装工 踏切部	1 式		
Y0R2Z23I	舗装打換え工	1 式		
Y0R2Z23I485	舗装版切断	1 式		
SZD321	舗装版切断 アスファルト舗装版	12.5 m		A=1, B=1, E=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
Y0R2Z23I486	舗装版破碎 夜間	1 式		A=1
SZD311	舗装版破碎 アスファルト舗装版	113 m 2		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 A=アスファルト舗装版, B=障害等なし, C=騒音振動対策不要, D=15cm以下, F=積込作業あり, G=豪雪割増 工種条件と同じ, H=全ての費用
Y0R2Z23IA0K	殻運搬 夜間	1 式		A=1
SZA961	殻運搬 舗装版破碎	11 m 3		A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=5.2 A=舗装版破碎, B=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下), C=DI D区間なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m]
Y0R2Z23IA0K	舗装版切断汚泥運搬	1 式		
T8232	舗装版切断運搬費 (汚泥) 2 t 車 片道 2.5 k m まで	0.1 m 3		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
Y0R2Z23IA0L	殻処分	1 式		
S0020	処分費 アスファルト	11 m 3		A=3 A=アスファルト
S0020	処分費 舗装版切断汚泥	0.1 m 3		A=5 A=舗装版切断汚泥
Y0R2Z23I5I0	不陸整正 夜間	1 式		A=1
SZD001	不陸整正 補足材料あり	113 m 2		A=2, B=6, D=4, E=1, F=1 A=補足材料あり, B=28mm以上34mm未満, D=再生クラッシュラン R C ー 4 0, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
Y0R2Z23I5I2	基層 夜間	1 式		A=1
SZD021	基層（車道・路肩部） 3.0m超	113 m 2		A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=2, I=1, J=1, K=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m3, D=プ ライムコート, E= エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50, F=プ ライムコート PK-3, H=夜 間割増あり, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距 離 4 0 k m以下
Y0R2Z23I5I4	表層 夜間	1 式		A=1
SZD023	表層（車道・路肩部） 3.0m超	113 m 2		A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=1, H=2, I=1, J=1, K=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m3, D=タックコート, E=エ コスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50, F=タックコート PK-4, H=夜間割 増あり, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距離 4 0 k m以下
Y0R81	仮設工	1 式		
Y0R81232	交通管理工	1 式		
Y0R81232Y21	交通誘導警備員 夜間	1 式		A=1
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	1 式		A=2, B=3, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員B

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0051	うち材料費	1 式		
Z0052	うち労務費	1 式		
Z0004	運搬費	1 式		
SA001	貨物自動車運搬費 2 0 t 車以上 3 0 t 車まで	1 台		A=5, B=7. 2, C=2, D=1, G=2 A= 2 0 t 車以上 3 0 t 車まで, B=片道運搬距離（k m）, C=その他諸 料金なし, D=被運搬機械賃料（損料）あり, G=往復運搬
Z0006	技術管理費	1 式		
T9260	環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム	1 検体		
Z0050	共通仮設費（率分）	1 式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	1 式		
Z0056	うち法定福利費事業主分	1 式		
Z0057	うち建退共制度の掛金	1 式		
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0058	うち安全衛生経費	1 式		
Z0030	一般管理費等	1 式		
Z0032	契約保証費	1 式		

入力データ一覧表

[illegible]

一般部

[illegible]

20 m

車道

計算表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

合計

287.50

1918.50

1918.50



1918.50

区 画 線 設 置 (復 旧) 工 数 量 集 計 表

規格・仕様			名称	単位	単位数量 (m/箇所)	路 線 番 号								小 計 (m)	合 計 (m)
						1	2								
実線	白線	15cm	外側線	m	***	300.0	300.0							600.0	600.0
			中央線	m	***										
	黄線	15cm	消火栓車道 (別紙計算書)	m	12.4										
			センターライン	m	***										
	白線	30cm	***	m	***										
破線	白線	15cm	中央線	m	***	145.0								145.0	145.0
		30cm	車線境界線	個	3.00										
ゼブラ	白線	45cm	ゼブラ	m	***										4.8
			停止線	m	2.4	2								4.8	
			停止線	m	2.7										
			横断歩道	m	24.0										
			横断歩道	m	28.0										
矢印・記号・文字	白線	15cm換算	T字	m	5.5										
			◇	m	19.8										
	白線	15cm換算	止	箇所	6.8										
			止まれ	箇所	23.3										
			クロスマーク	m	***										
			***	m	***										
	黄線	15cm換算	消火栓車道 (別紙計算書)	箇所	13.6	1								13.6	37.3
			40	箇所	23.7	1								23.7	

○ 区 画 線 工

消 火 栓 （ 轆 部 ）



$$L = 0.7 \times 2.0 + \frac{0.6}{10.0} + \frac{2.0}{0.50} \times 2 = 13.6 \text{ m}$$

路上再生路盤材の設計数量

・路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理における路上再生路盤材の設計密度は
2. 1 t/m³とする。

・路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理における添加剤使用量は
セメント添加率：2. 5 % アスファルト乳剤添加率：5 %とする。

・路上再生路盤用添加材料の割増率は
セメント：2 % アスファルト乳剤：3 %とする。

○10cmの場合

設計厚は10cmであるため、添加剤使用量（100m²あたり）は

・セメント系固化材： $100\text{ m}^2 \times 0.10\text{ m} \times 2.1\text{ t/m}^3 \times 0.025 \times 1.02 = \underline{0.536\text{ t}}$

・アスファルト乳剤： $100\text{ m}^2 \times 0.10\text{ m} \times 2.1\text{ t/m}^3 \times 0.050 \times 1.03 = \underline{1.082\text{ t}}$

踏切部

[illegible]

測点間距離＝ 20 m

車道

計 算 表

測点	距離	舗装版破碎 t=10cm			不陸整正 t=3m					
		幅	平均	面積	幅	平均	面積			
No.14 + 7.500	0.000	6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00			
No.14 + 13.000	5.500	5.30	5.85	32.18	5.30	5.85	32.18			
No.15	7.000	4.60	4.95	34.65	4.60	4.95	34.65			
No.15 + 4.000	4.000	4.70	4.65	18.60	4.70	4.65	18.60			
No.15 + 11.000	7.000	6.10	5.40	37.80	6.10	5.40	37.80			
小計				123.23			123.23			
控除(軌条部)		5.4 × 1.9		10.26	5.4 × 1.9		10.26			
合計	23.50			112.97			112.97			

測点間距離＝ 20 m

車道

計 算 表

測点	距離	基層 t=5cm			表層 t=5m					
		幅	平均	面積	幅	平均	面積			
No.14 + 7.500	0.000	6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00			
No.14 + 13.000	5.500	5.30	5.85	32.18	5.30	5.85	32.18			
No.15	7.000	4.60	4.95	34.65	4.60	4.95	34.65			
No.15 + 4.000	4.000	4.70	4.65	18.60	4.70	4.65	18.60			
No.15 + 11.000	7.000	6.10	5.40	37.80	6.10	5.40	37.80			
小計				123.23			123.23			
控除(軌条部)		5.4 × 1.9		10.26	5.4 × 1.9		10.26			
合計	23.50			112.97			112.97			

平面図 S=1:1000

市道0006号線
123.2

施工延長 L=311.0m W=4.6~7.7m

夜間施工部

No. 14+7.5~No.15+11.0

昼間施工部

No. 0~No. 14+7.5


不陸整正 補足材(RC-40) t=3cm A=113m²

基層 コスラグ入再生粗粒度As(20)-50 t=5cm A=113m²

表層 コスラグ入再生密粒度As(20)-50 t=5cm A=113m²


表層 コスラグ入再生密粒度As(20)-50 t=5cm A=1919m²

路上路盤再生 t=10cm A=1919m²




標準横断図

No. 0～No. 14+7.5



No. 14+7.5～No. 15+11.0




年度	令和 8 年度		
工事名	令和8年度市道0006号線舗装改修工事その2		
路線名	市道0006号線		
工事箇所	鹿沼市 深津		
	標準横断図	縮尺	-
図面番号	3	葉中之	2

区画線平面図

S=1:1000

市道0006号線
123 2



外側線 L=300.0m (実線・白)

中央線 L=145.0m (破線・白)

停止線 L=2.4m (実線・白)


停止線 L=2.4m (実線・白)

消火栓マーク

速度表示 40

外側線 L=300.0m (実線・白)

年度	令和 8 年度		
工事名	令和8年度市道0006号線舗装改修工事その2		
路線名	市道0006号線		
工事箇所	鹿沼市 深津		
区画線平面図	縮尺	1/1000	
図面番号	3	葉中之	3



鹿沼市 都市建設部

出力年月日:令和8年4月14日

この図面は、現況での道路区域を示しているものです。測量図ではありませんので、権利関係を確認することができません。また現況が変わっているところもありますので、現地を確認してください。

1:10000

600m