

農集排施設新設工事数量調書			整理番号		24—〇〇
名	称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	摘 要
土 工					
	As舗装版切断工	舗装厚 5 cm	m	27.60	
	As舗装版掘削・積込	舗装厚 5 cm	m ²	28.10	
	掘削	バックホウ m ³ (山積)	m ³	10.80	
	埋戻し	砂	m ³	5.70	
	埋戻し	発生土	m ³	0.80	
	残土処理	ダンプトラック t積	m ³	10.00	
	As塊運搬	ダンプトラック t積	m ³	1.40	
	As塊廃材処理		m ³	1.40	
汚水柵設置工					
	塩ビ製公共汚水柵	VUΦ200	組	1.00	
	プラ蓋	Φ200用	個	1.00	
	鋳蓋	Φ200用	個		
	小型マンホール	Φ300レジン製	基	1.00	
	支管取付工	Φ150×Φ100	箇所	1.00	
	取付管布設工	VUΦ100	m	1.65	
	排水管布設工	VUΦ150	m	5.30	
	Ts継手工	Φ150 ソケット	箇所	3.00	
復 旧 工					
	路盤工	舗装厚 60 cm	m ²	8.90	
	表層工(仮復旧)	舗装厚 5 cm	m ²	8.80	
	表層工	舗装厚 5 cm	m ²	19.40	
仮 設 工					
	建込簡易土留工	平均H= m	m		
	軽量鋼矢板土留工	平均H= m	m		
	交通誘導員	交通誘導員B	人	8.00	